

## ARTICOLI RICHIESTI

Famiglia	Descrizione Articolo Convenzione	Produttore	Quantità	Unità di misura
Cablaggio strutturato	Fornitura Cavo UTP cat.6, 1000hm classe Cca	LEVITON	305,00	m
Cablaggio strutturato	Fornitura in opera Bretella in fibra ottica - multimodale OM4 LC-LC lunghezza 2 metro	LEVITON	16,00	Pezzo
Cablaggio strutturato	Fornitura in opera Guida patch orizzontale altezza 1U	TECNOSTEEL	15,00	Pezzo
Cablaggio strutturato	Fornitura in opera Patch cord rame - U/UTP Cat. 6 lunghezza 1 metro	LEVITON	50,00	Pezzo
Cablaggio strutturato	Fornitura Patch Panel e accessori in rame - Patch panel altezza 1 U non schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi UTP cat. 6	LEVITON	2,00	Pezzo
Cablaggio strutturato	Fornitura Prese e scatole - Piastrine per l'installazione su scatole UNI503 complete di modulo con 2 RJ45 di cat. 6 UTP, cornice per UNI503 e cestello, e relative scatole	LEVITON	10,00	Pezzo

Attività valorizzate a Listino DEI	UdM	Q.tà
Minicanale in materiale termoplastico senza alogeni per la distribuzione di cavi e porta apparecchi, completo di coperchio, in opera: senza parete divisoria:		
22 x 10 mm	m	110
30 x 16 mm	m	120
Angolo interno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza):		
22 x 10 mm	n	5
30 x 16 mm	n	5
Angolo esterno per minicanale in materiale termoplastico senza alogeni, completo di coperchio, (base x altezza):		
22 x 10 mm	n	5
30 x 16 mm	n	5
Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: FG70R 3 x 2,5	m	229
Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.... per esecuzione fori in muratura (laterizio forato), rimozione e ripristino controsoffittature, lavori accessori vari, etc..	ora	45
Edile qualificato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%.... per esecuzione fori in muratura (laterizio forato), rimozione e ripristino controsoffittature, lavori accessori vari, etc..	ora	45

<b>Famiglia</b>	<b>Descrizione Articolo Convenzione</b>	<b>Produttore</b>	<b>Quantità</b>	<b>Unità di misura</b>
<b>Apparati Wireless</b>	Fornitura in opera Access point Huawei per ambienti interni	HUAWEI	8,00	Pezzo
<b>Dispositivi di sicurezza</b>	Fornitura in opera Dispositivi di sicurezza Huawei - Next Generation Firewall fascia base	HUAWEI	1,00	Pezzo
<b>Apparati Wireless</b>	Fornitura in opera Dispositivo Huawei di Gestione Access Point	HUAWEI	1,00	Pezzo
<b>Switch</b>	Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	HUAWEI	6,00	Pezzo
<b>Switch</b>	Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8	HUAWEI	2,00	Pezzo
<b>Switch</b>	Fornitura in opera Scheda aggiuntiva Huawei per switch tipo 4, 5 e 6	HUAWEI	1,00	Pezzo
<b>Switch</b>	Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei	HUAWEI	3,00	Pezzo
<b>Switch</b>	Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei	HUAWEI	3,00	Pezzo

Formazione 4 ore (Switch 1h, accesso Wireless 2h, dispositivi di sicurezza 1h)

Manutenzione 12 mesi:

Manutenzione mensile LP anno 1 Access point per ambienti interni	8,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Dispositivi di sicurezza - Next Generation Firewall fascia base	1,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Dispositivo di Gestione Access Point	1,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8	6,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Porta aggiuntiva 10GBase-SR per switch di tipo da 1 a 8	2,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 4, 5 e 6	1,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 2	3,00
Manutenzione mensile LP anno 1 Switch di tipo 4	3,00